

## NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne ..... 2019

**o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění je jich bezpečnosti**

### **§6 Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu**

(3) Po dokončení montáže vyhrazeného elektrického zařízení obdrží odběratel od dodavatele montáže spolu se zařízením

a) průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení a další rozšiřování zařízení; **součástí dokumentace je posouzení vnějších vlivů,**

b) zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení, pokud není sjednán jiný způsob dodání revize.

Rozumím-li tomu dobře, je zde nově stanoveno že při předávání průvodní dokumentace dodavatelem odběrateli **PO DOKONČENÍ MONTÁŽE**

(to je podle mne blbost, to by mělo být snad až po uvedení do provozu, třeba úplný výpis nastavení ochran a parametrů zařízení lze zpracovat přece až po zkouškách a zprovoznění) je součástí této dokumentace i "posouzení vnějších vlivů" (rozumím-li dobře tedy dodavatelem, není tam napsáno "dokumentace či uvedení" vnějších vlivů, je tam výslovně napsáno "posouzení vnějších vlivů", což je přece činnost zakončená dokumentací o výsledku posouzení) !! Čili každá dodávka by měla obsahovat i posouzení vnějších vlivů dodavatelem (to snad ne, u stavby na zelené louce tomu rozumím, ale u stávajícího zařízení to přece musí mít už před dodávkou provozovatel, ten jediný má všechny potřebné informace a zkušenosti).