

System GEYER QUADRO-Hausanschlussschrank

Ausführung

Artikel-Nr.

Beispiel 1: Strom- (1 Zählerplatz + 1 TSG-Platz), Platz für Gas- und Wasserzähler oberirdisch



Strom-, Gas-, Wasserzähler und dazugehörige Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Kabelverteilerschrank Gr.2/1005 mit Sockel
(Technische Daten und Abmessungen siehe Seite 18)

SQ 102 H _ _
(Endnummer
nach VNB-
Ausstattung)

Bestückung Stromteil:

- 1 x Montagevorrichtung für 1x 3NH00-Kabel-Hausanschlusskasten
- 1 x unterer Anschlussraum nach VNB-Ausführung
z. B. 5-Leiter-Sammelschienen-System 250 A mit
1 x 3 NH00-Einzelvorsicherung
- 1 x D01-Sicherungssockel, plombierbar
(TSG-Sicherung)
- 1 x Zähler/TSG-Feldabdeckung IP54, 750 mm
- 1 x oberer Anschlussraum nach VNB-Ausführung
z. B. 1 x Hauptschalter, 3-polig, plombierbar
- 1 x LS-Schalter 10 A, B, vorgesehen für die
Rohrbegleitheizung
- 1 x Anschlussdose für die Rohrbegleitheizung
mit 2 Anschlussbuchsen
- 1 x Schottwand zwischen Strom- und Gasteil

Bestückung Kommunikationsteil:

- 1 x Montageplatte für Telefon- und TV-Anschlussdose
im Sockel

Bestückung Gas- und Wasserteil:

- 1 x Potential-Ausgleichschiene
- 2 x C-Schienen senkrecht á 730 mm, Abstand 440 mm
- 2 x C-Schienen waagrecht á 400 mm
Einbaumaße 550 x 920 mm
Einbautiefe ca. 200 mm im Schlossbereich

Der Gas- und Wasserzähler und die dazugehörigen
Rohre und Armaturen (**nicht im Lieferumfang
enthalten**) können an jeder beliebigen Stelle auf die
C-Schienen, die mit Gleitmuttern versehen sind,
befestigt werden.

Der Wasserzähler und die Wasserrohre sind mit einer
Rohrbegleitheizung bauseits auszustatten. Die Wasser-
rohre müssen im Frostbereich zusätzlich isoliert wer-
den. Bei entsprechender Isolierung betragen die
Strom-kosten ca. 20,- € im Jahr.

Zubehör:

Nachrüstsatz Rohrbegleitheizung

69843

bestehend aus:

- 1 x Heizkabel, Länge 2 m, 230 V, 40 W
mit Anschlussstecker
- 1 x Heizkabel mit Thermostat, Länge 2 m, 230 V, 40 W
mit Anschlussstecker
- 1 x selbstklebende Alufolie, Länge 25 m
- 1 x Vidoflex-Klebeisolierung, Länge 10 m

Anschlussdose für Rohrbegleitheizung

SY 14 Z

bestehend aus:

- 1 x Anschlussdose
- 2 x Steckbuchsen
- 1 x Zugentlastungsschelle
- 1 x Montageplatte
- Befestigungsschrauben



Die Ausrüstung des QUADRO-Hausanschlussschrankes richtet sich
nach den Anschlussbedingungen des regionalen Versorgungs-
unternehmens. Vor Einsatz ist Rücksprache mit dem Versorger
erforderlich.

**Um im Crashfall ein Ausströmen von Gas zu verhindern empfe-
hlen wir, eine Hausanschlusskombination mit
Gasströmungswächter – z. B. Fabrikat Schuck – einzubauen,
wobei der Gasströmungswächter unter Erdgleiche platziert ist
und die Gasrohre ca. 30 cm im Boden einzubetonieren sind.
Ein zusätzlicher Umfahrschutz ist deshalb nicht nötig.**

Standardausführungen

System GEYER QUADRO-Hausanschlusschrank

Ausführung

Artikel-Nr.

Beispiel 2: Strom- (1 Zählerplatz), Platz für Gas- und Wasserzähler oberirdisch



Strom-, Gas-, Wasserzähler und dazugehörige Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Kabelverteilerschrank Gr.2/845 mit Sockel
(Technische Daten und Abmessungen
siehe Seite S67)

SQ 082 G __
(Endnummer
nach VNB-
Ausstattung)

Bestückung Stromteil:

- 1 x Montagevorrichtung für 1x 3NH00-Kabel-Hausanschlusskasten
- 1 x unterer Anschlussraum nach VNB-Ausführung
z. B. 1 x Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig
- 1 x Zählerfeldabdeckung IP 54, 450 mm
- 1 x oberer Anschlussraum nach VNB-Ausführung
z. B. 1 x D02-Sicherungssockel, 3-polig
- 1 x LS-Schalter 10 A, B, vorgesehen für die Rohrbegleitheizung
- 1 x Anschlussdose für die Rohrbegleitheizung mit 2 Anschlussbuchsen
- 1 x Schottwand zwischen Strom- und Gasteil

Bestückung Kommunikationsteil:

- 1 x Montageplatte für Telefon- und TV-Anschlussdose im Sockel

Bestückung Gas- und Wasserteil:

- 1 x Potential-Ausgleichschiene
- 2 x C-Schienen senkrecht je 730 mm, Abstand 440 mm
- 2 x C-Schienen waagrecht je 400 mm
Einbaumaße 550 x 750 mm
Einbautiefe ca. 200 mm im Schlossbereich

Der Gas- und Wasserzähler und die dazugehörigen Rohre und Armaturen **(nicht im Lieferumfang enthalten)** können an jeder beliebigen Stelle auf die C-Schienen, die mit Gleitmuttern versehen sind, befestigt werden.

Der Wasserzähler und die Wasserrohre sind mit einer Rohrbegleitheizung bauseits auszustatten. Die Wasserrohre müssen im Frostbereich zusätzlich isoliert werden. Bei entsprechender Isolierung betragen die Stromkosten ca. 20,- € im Jahr.

Zubehör:

69843

Nachrüstsatz Rohrbegleitheizung

bestehend aus:

- 1 x Heizkabel, Länge 2 m, 230 V, 40 W mit Anschlussstecker
- 1 x Heizkabel mit Thermostat, Länge 2 m, 230 V, 40 W mit Anschlussstecker
- 1 x selbstklebende Alufolie, Länge 25 m
- 1 x Vidoflex-Klebeisolierung, Länge 10 m

Anschlussdose für Rohrbegleitheizung

SY 14 Z

bestehend aus:

- 1 x Anschlussdose
- 2 x Steckbuchsen
- 1 x Zugentlastungsschelle
- 1 x Montageplatte
- Befestigungsschrauben



Die Ausrüstung des QUADRO-Hausanschlusschranks richtet sich nach den Anschlussbedingungen des regionalen Versorgungsunternehmens. Vor Einsatz ist Rücksprache mit dem Versorger erforderlich.

Um im Crashfall ein Ausströmen von Gas zu verhindern empfehlen wir, eine Hausanschlusskombination mit Gasströmungswächter – z. B. Fabrikat Schuck – einzubauen, wobei der Gasströmungswächter unter Erdgleiche platziert ist und die Gasrohre ca. 30 cm im Boden einzubetonieren sind. Ein zusätzlicher Umfahrschutz ist deshalb nicht nötig.